

# 荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目

## 方案设计



二〇二五年十一月

# 目 录

1 扉 页

2 设计单位营业执照及资质证书

3 项目分析

4 房屋结构安全意见

5 消防设计说明

6 效果图

7 总平面图

8 方案设计说明

9 建筑单体设计方案图

# 荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目

## 方案设计

设计范围: 建筑、结构、给排水、电气、暖通


工程设计证书: A252007973

单位法人: 陈成 陈成

单位技术负责人: 孙欣 孙欣

专业负责人: 建筑: 王永宏 王永宏 结构: 唐京华 唐京华 给排水: 宫庆超 宫庆超  
电气: 刘书泉 刘书泉 暖通: 齐冬梅 齐冬梅

项目负责人: 孙欣 孙欣



艺卓鼎创工程设计有限公司  
艺术卓越 鼎级创作 YIZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO., LTD

二〇二五年十一月


## 现状分析

### 加装电梯现场位置图




根据现场勘查，加装电梯梯井及连廊柱子均避开了现有的管线及检查井所在位置，加装电梯不会对小区现有的管线及用水用电、燃气等造成影响。

# 日照分析图



# 消防分析图



图例:



消防分析说明:贵港市荷城新区东组团5幢2单元加装的电梯位于建筑北面, 消防车通道位于加装电梯的北侧, 加建电梯后, 不改变原有消防救援设施状况, 住宅满足消防要求。

## 荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目 房屋结构安全意见

### 一、现有建筑概况

表 1-1

房屋名称	荷城新区东组团5幢2单元		
房屋地址	荷城新区东组团5幢2单元		
使用现状	正常使用	竣工年份	2000年
建设单位	贵港市直属机关后勤服务中心		
设计单位	柳州市建筑设计科学研究院		
施工单位	贵港市建筑工程公司		
监理单位			
勘察单位	核工业贵港工程勘察院		
建筑用途	住宅	建筑面积	约 2273.91m <sup>2</sup>
建筑层数	8层	建筑高度	21.95m
主体结构形式	砖混结构		
基础形式	条形基础		

### 二、现有建筑原始资料:

表 2-1.

图纸、资料	
岩土工程勘察报告	无 <input type="checkbox"/> ， 有 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察单位: 核工业贵港工程勘察院

原设计建筑施工图	无 <input type="checkbox"/> ， 有 <input checked="" type="checkbox"/> 设计单位: 柳州市建筑设计科学研究院
原设计结构施工图	无 <input type="checkbox"/> ， 有 <input checked="" type="checkbox"/> 设计单位: 柳州市建筑设计科学研究院
原设计其它专业施工图纸	无 <input type="checkbox"/> ， 有 <input checked="" type="checkbox"/> 设计单位: 柳州市建筑设计科学研究院
施工过程的质量保	无 <input type="checkbox"/> ， 有 <input checked="" type="checkbox"/> 施工单位: 贵港市建筑工程公司

### 三、建筑现状勘查结果:

表 3-1

变形情况	通过现场勘查， 目前未发现建筑物有基础不均匀沉降的迹象，无明显侧向变形或者在上部结构中的反应。
破损调查	通过对整幢建筑全面详细检查，主要的柱、梁等构件及梁柱节点均未发现明显裂缝。
围护系统使用功能检查	通过现场勘查， 目前未发现建筑物有因基础不均匀沉降引起的围护结构裂缝和变形，构件的工作状况良好。

### 四、新建建筑概况

1、本工程为加装1部额定载重: 825kg (有机房) 电梯。设置8层8站门。电梯井道宽度为2.60米，深度为2.50米，总高度为26.45米。候梯厅宽2.4米，深2.6米。本工程建筑面积: 208.72m<sup>2</sup>，占地面积: 27.96m<sup>2</sup>。

2、本工程采用天然地基上的独立柱基、筏板基础 (丙级)，筏板基础顶标高为-1.60米。

3、室外加装电梯及外廊采用框架结构，加装部分不影响原有结构。

4、新加装电梯框架与原建筑脱开，避免新建部分对原建筑的影响。

5、施工时应做好措施保护原基础不受扰动，建成后应加强监测。

### 五、地下管线:


1、根据查阅有关资料及现场勘察。加装电梯位置存在地下管线，已报小区物业备案及申请有关部门迁移改造。

## 六、结论：

1. 该楼栋建筑结构安全，满足加装电梯相关技术要求。
2. 加装电梯后不影响本楼栋建筑结构安全，符合相关要求。
3. 加装电梯位置地下存在影响加装电梯的建筑物、构筑物、管线等，已报小区物业备案及申请有关部门迁移改造。

艺卓鼎创工程设计有限公司

# 消防设计说明



艺术卓越 鼎级创作  
ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREATION

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明:

## 一、设计特征概述

- 1、贵港市荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目为在已经使用的8层住宅楼加装电梯。加装电梯位置在距原建筑北面1.55米处，消防车道在加装电梯位置的北侧，满足使用功能及消防要求。
- 2、电梯井道尺寸为宽度2.60米×深度2.50米，总高度为26.45米，候梯厅尺寸为宽2.4米×深2.6米，连廊尺寸为长8.7米×宽1.75米。项目按民用建筑工程规模分类等级:小型

## 二、设计依据

### 1、设计合同及业主提供的其他有关使用要求和相关资料。

- 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010  
 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019  
 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年修订版)  
 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022  
 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022  
 《无障碍设计规范》GB 50763-2012  
 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程部分)》(2013年版)  
 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)  
 《房屋建筑工程制图统一标准》GB/T 50001-2017  
 《建筑工程制图标准》GB/T50104-2010  
 《全国民用建筑工程设计技术措施》2009  
 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012  
 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012  
 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

## 三、消防设计

### 1、建筑分类和耐火等级

电梯井道及连廊耐火等级为二级(与原建筑耐火等级相同)

### 2、建筑材料

- 1)电梯井道外围护结构、承重结构的墙、柱、楼板的耐火极限与建筑耐火等级相一致，满足《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 2018版)和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的要求。
- 2)连廊的墙面装修和顶棚，采用非燃烧体材料或难燃烧体材料，其耐火极限与其耐火等级相一致。

3、安全疏散:加装电梯位置在距原建筑北面1.55米处，消防车道在加装电梯位置的北侧，不占用消防通道，没有阻挡住宅人员楼疏散。

### 4、消防车道

加装电梯位置在距原建筑北面1.55米处，消防车道在加装电梯位置的北侧，没有占用小区道路，没有影响消防车通行。

### 5、电梯救援

电梯救援:从楼梯平台到达实施救援服务层站，满足国家市场监督管理总局(市监特(2018)37号)文。已采取必要消防技措施以满足应急救援和安全疏散相关要求，消防救援条件是可满足现行国家规范《消防设施通用规范》(GB55036-2022)、《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)等相关条文要求

### 6、防火措施

根据防火规范要求，所有管井(送风、排烟井除外)在管线安装完毕后，在每层楼板处后现浇钢筋砼(厚度同该层楼板)作上下层防火分隔，该处楼板应预留连结钢筋，板厚及配筋与相邻楼板相同，管并与层间相通的的孔洞空隙，应用硅酸铝纤维等不燃材料填塞密实。

## 四、结论

综合以上设计，贵港市荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目满足紧急救援和安全疏散的相关要求，不影响消防救援车辆通行和救援，消防条件满足《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018)、《消防设施通用规范》(GB55036-2022)等规范标准要求及消防有关规范要求。

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主

工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名  
消防设计说明


项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ- 01

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)

电梯加装后效果图





总平面图 1:300

## 图例

主要出入口

拟建建筑

已建建筑

道路

加装电梯经济技术指标表

序号	项目	单位	数值	备注
1	加装电梯占地面积	m <sup>2</sup>	27.96	
2	加装电梯总建筑面积	m <sup>2</sup>	208.72	
3	建筑层数	层	地上8层	
4	建筑高度	m	26.45	
5	井道尺寸(宽x深)	mm	2600X2500	
6	轿厢尺寸(宽x深)	mm	1350X1400	
7	候梯厅尺寸(宽x深)	mm	2400X2600	
8	连廊总尺寸(长x宽)	mm	8700X1750	
9	增加电梯数量	台	1	
10	电梯停靠站数	层	8	




消防车通道禁止占用



园区通道限速,禁止鸣笛警示标识示例

消防车通道出入口禁停  
标线及路面警示标识示例

注:总平面图中的消防车道需设计消防车道标志标线和警示牌。标识牌采用2024、T4型铝合金板制作,板厚3毫米,标志板与滑动槽钢用铝焊,两面焊,所有铁件外露部分均做防锈处理,安全防护的警示和引导标识均为成品。

艺术卓越 鼎级创作  
ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREATION艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目图名  
总平面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:300
日期	2025.11
版次	A
图号	ZP-01

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)

一、设计依据

- 建设单位的要求及任务书
- 有关部门同意的设计方案
- 建筑规范标准:
  - 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010
  - 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
  - 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年修订版)
  - 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
  - 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022
  - 《无障碍设计规范》GB 50763-2012
  - 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程部分)》(2013年版)
  - 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)
  - 《房屋建筑工程图统一标准》GB/T 50001-2017
  - 《建筑制图标准》GB/T50104-2010
  - 《全国民用建筑工程设计技术措施》2009
  - 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012
  - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
  - 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

## 二、项目概况

- 项目名称:荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目;建设地点:广西贵港市
- 改造范围:在现有建筑南面加建电梯井及入户通道;原建筑外墙拆改增加入户门;
- 加装电梯形式:利用现有住宅建筑外墙门窗洞口位置,通过新增连廊实现平层入户方式加装电梯,入户门净宽0.85米。
- 本工程建筑基底面积 27.96 m<sup>2</sup>;总建筑面积 208.72 m<sup>2</sup>。
- 建筑总层数 8 层,其中:地上 8 层;地下 / 层;
- 建筑高度 26.45 m。
- 本工程设计使用年限 50 年,主要结构类型 框架 结构,抗震设防烈度 6 度。

## 三、工程做法

- 屋面
  - 本工程的屋面防水等级为:二级,设置三道防水卷材。
- 细石混凝土屋面做法:
  - 50厚C20细石混凝土表面抹平,内配Φ4钢筋双向间距100
  - 干铺聚酯纤维无纺布一层
  - 4.0厚+4.0厚两层自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) + 1.5厚聚氨酯防水涂料
  - 刷基层处理剂一遍
  - 25厚1:2.5水泥砂浆找平
  - 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡(用于建筑找坡)
  - 钢筋混凝土屋面板(表面清扫干净,扫素水泥浆一道)。

- 楼地面
  - 本工程的楼板采用钢筋混凝土+压型钢板楼承板,楼板做法详钢结构方案。
  - 地面砖/地面做法:
    - 10厚防滑地砖铺实拍平,白水泥擦缝
    - 5厚水泥膏
    - 30厚1:4干硬性水泥砂浆
    - 钢筋混凝土结构板/80厚C15混凝土地面

- 外墙
  - 本工程的砌体材料采用铝单板
  - 涂料外墙做法:
    - 涂料(颜色同外墙立面分色图)
- 内墙
  - 水泥砂浆内墙面
    - 刷或滚乳胶漆二遍
    - 刷或滚底漆一遍
    - 满刮腻子
    - 铝单板

## 建筑设计说明

## 5、消防设计

5.1 围护构件的耐火极限需达到《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版)的二级耐火等级的要求,梁的耐火极限不小于1.50h,板的耐火极限不小于1.00h,柱的耐火极限不小于2.50h,墙体的耐火极限不小于2.50h。

5.2 从楼梯平台到达实施救援服务层站,采取必要技术措施以满足应急救援要求。

## 6、建筑日照

6.1、根据加装电梯前后日照分析图,加装电梯后对建筑日照没有改变。

## 7、视觉卫生措施

7.1、加装电梯位置在距原建筑北面1.55米处,加装电梯北侧27米以内无建筑物,加装电梯未对周边建筑造成视觉干扰。

7.2 对本栋楼层视觉干扰较弱,同时也通过方案公示与意见征集,在设计初期,就将效果图、平面图等向全体业主公示,尤其是低层和直接影响楼层的业主进行充分公示和解释,吸纳他们的合理建议,友好协商,与受影响最大的住户进行坦诚沟通,了解他们具体的顾虑,已取得了他们的理解和支持。

## 8、其他

8.1 本工程涉及的拆除、新建设工程量以现场实际发生为准。

8.2 本工程栏杆满足顶部水平推力不小于1.5kN/m 的要求,作为住宅防护栏杆可满足防护要求。

8.3 加装电梯不影响本栋原有建筑结构安全,符合相关规范要求。

8.4 加装电梯位置,如有地下存在影响加装电梯的建筑物、构筑物、管线等,建设方需报备小区物业及有关部门迁移,确保电梯加装工作施工安全及不影响小区业主权益。

8.5 施工需拆除现状墙体时,需充分评估现状结构情况,制定安全施工方案,做好加固及周边构件复原工作。

◆电梯载重量、速度、停靠站数及提升高度详“电梯参数”;

◆本工程电梯设计仅供设计参考,电梯具体技术尺寸、门洞、机房留洞、井道预埋件大小与位置以及电气参数等由有资质的电梯公司设计提供;

◆与电梯有关的土建施工及设备安装,应对照样本和厂家要求,核准无误后再进行施工;

◆电梯安装须厂家配合施工,安装时应做隔声,隔震处理。

电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验、完整性、

隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求

电梯牛腿由厂家配合制作施工。

电梯设计的基本参数		电梯设计说明	
数量(台)	1	设施类别	设计要求
速度	电梯速度: 1.5m/s	电梯门	开启净宽度设计值 800 mm, 不应小于800mm
井道尺寸(mm)	2600x2500	尺寸	1、轿厢深度设计值 1.40 m
门洞口尺寸(mm)	1000x2200		2、轿厢宽度设计值 1.35 m
载重量(kg)	825	扶手	轿厢的三面壁上应设高850mm~900mm扶手
底坑深(mm)	1600	选层按钮	轿厢侧面应设高0.90~1.10m带盲文的选层按钮
站数	8层8站	镜子	轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子
提升高度(mm)	19050	显示与音响	轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响


审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位	荷城新区东组团5幢2单元业主
工程名称	荷城新区东组团5幢2单元加装电梯项目

图名	建筑设计说明
项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-02

(公司出图专用章盖章处)


(审图专用章盖章处)




艺术卓越 鼎级创作

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

说明:



加装电梯前杂物间层平面图 1:100



艺术卓越 鼎级创作  
ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREATION

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主


工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名  
加装电梯前杂物间层平面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-03

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)



艺术卓越 鼎级创作  
ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREATION

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主


工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名  
加装电梯前一~七层平面图


项目编号 YZ25-11-005  
专业 建筑  
设计阶段 方案  
比例 1:100  
日期 2025.11  
版次 A  
图号 JZ-04

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)



加装电梯前一~七层平面图 1:100



艺术卓越 鼎级创作  
ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREATION

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位

荷城新区东组团5幢2单元业主

工程名称

荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名


加装电梯屋面层平面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-05

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)

上人屋面



加装电梯屋面层平面图 1:100

暖通


电气

给排水

结构



建筑

会签



### 加装电梯后杂物间层平面图 1:100

本层新增建筑面积: 6.50m<sup>2</sup>  
本栋新增建筑面积: 208.72m<sup>2</sup>  
本栋新增占地面积: 27.96m<sup>2</sup>



# 艺术卓越 鼎级创作

ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREA TION

卓鼎创工程设计有限公司  
ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

### 说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单


荷城新区东组团5幢2单元业主

工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名	
加装电梯后杂物间层平面图	
项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-06

(公司出图专用章盖章外)

(审图专用章盖章处)



## 艺术卓越 鼎级创作

# 卓鼎创工程设计有限公司 ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

## 说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主


工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名  
加装电梯后一层平面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ- 07


(公司出图专用章盖章外)

(审图专用章盖章处)




## 加装电梯后一层平面图 1:100

本层新增建筑面积：27.96m<sup>2</sup>



## 加装电梯后二~七层平面图 1:100

本层新增建筑面积:  $27.96m^2 * 6 = 167.76m^2$



# 艺术卓越 翼级创作

ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREA TION

卓鼎创工程设计有限公司  
ZHUODING CHUANG ENGINEERINGDESIGN Co.,LTD

### 说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位

荷城新区东组团5幢2单元业主


图名

### 加装电梯后二~七层平面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025. 11
版次	A
图号	JZ- 08


(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)



加装电梯后屋面层平面图 1:100

本层新增建筑面积：6.50m<sup>2</sup>



# 艺术卓越 鼎级创作

ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREA TION

卓鼎创工程设计有限公司  
ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN Co.,LTD

### 说明:

审定	戚军	戚军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

### 建设单位

荷城新区东组团5幢2单元业主


工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

## 图名

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-09


(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)



图例:

- 粉色涂料
- 浅红色涂料
- 米白色文化石
- 红色瓷砖



(审图专用章盖章处)

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明:

审定	戚军	威军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主




工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名  
1-4轴立面图 B-D轴立面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-10

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)



艺术卓越 鼎级创作  
ARTISTIC EXCELLENCE TRIPOD CREATION

艺卓鼎创工程设计有限公司  
YI ZHUO DING CHUANG ENGINEERINGDESIGN CO.,LTD

说明：

审定	戚军	威军
审核	费泽浩	费泽浩
项目负责人	孙欣	孙欣
专业负责人	王永宏	王永宏
校对	王永宏	王永宏
设计	牛志文	牛志文
绘图	牛志文	牛志文

建设单位  
荷城新区东组团5幢2单元业主

工程名称  
荷城新区东组团5幢2单元  
加装电梯项目

图名  
D-A轴立面图 1-1剖面图

项目编号	YZ25-11-005
专业	建筑
设计阶段	方案
比例	1:100
日期	2025.11
版次	A
图号	JZ-11

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)